

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla ulicy Chełmskiej i Złotej w Rejowcu Fabrycznym

Agreement No	RPLU.06.01.00-06-048/08-00
Beneficiary	Miasto Rejowiec Fabryczny
The total value of the project	2 905 999,54 PLN
Subsidy from EU funds	2 470 099,60 PLN
Axis, action	VI. The environment and clean energy/6.1. Environmental protection and management/
Date of signature	02-03-2010
Area of project realisation	district chełmski/Rejowiec Fabryczny - city commune

Przedmiotem projektu była budowa grawitacyjnej kanalizacji sanitarnej z przykanalikami do nieruchomości zabudowanych. Projekt podzielono na trzy niezależne etapy. Każdy z etapów był realizowany samodzielnie ze względu na odrębne miejsca włączenia budowanej kanalizacji do istniejących kolektorów. W ramach projektu wybudowanych zostało 7.982mb kanalizacji w tym 7.271mb kolektorów zbiorczych, 173 szt. przykanalików. Cele bezpośrednie osiągnięte w wyniku realizacji projektu to:

- stworzenie możliwości odbioru i oczyszczenia w miejskiej oczyszczalni ścieków 11.766m³ ścieków rocznie wytwarzanych w gospodarstwach domowych przy ulicy Chełmskiej , Złotej , Dworcowej i Bocznej,
- eliminacja niekontrolowanego wprowadzania do gruntu 10.616m³ ścieków nieoczyszczonych rocznie,
- obniżenie kosztów ponoszonych przez mieszkańców tego terenu na zagospodarowanie ścieków,
- poprawa jakości wód powierzchniowych przenikających do zlewni rzeki Wieprz.

File downloaded from website [Map of projects RPO](#)

[Project webpage on Map of projects RPO](#)