

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Siedliszcze, Uhrusk, Wola Uhruska i Bytyń wraz z modernizacją gminnej oczyszczalni ścieków w Bytniu

Agreement No	RPLU.06.01.00-06-064/09-00
Beneficiary	Gmina Wola Uhruska
The total value of the project	5 494 654,41 PLN
Subsidy from EU funds	3 250 606,83 PLN
Axis, action	VI. The environment and clean energy/6.1. Environmental protection and management/
Date of signature	02-03-2015
Area of project realisation	district włodawski/Wola Uhruska commune

Projekt obejmował następujące działania:

- modernizacja oczyszczalni ścieków w Bytniu poprzez przywrócenie do działania drugiego biobloku (uzyskanie przepustowości do 200 m³/d), wyposażenie obiektu w nowoczesne urządzenia technologiczne pozwalające oczyszczać ścieki w stopniu umożliwiającym odprowadzanie ich do powierzchniowych wód płynących lub gruntu zgodnie z obowiązującymi przepisami, uzyskanie wysokich efektów ekonomicznych procesu oczyszczania, automatyzacja i wizualizacja procesu sterowania, wyposażenie oczyszczalni w linię odwadniania i sanitacji nadmiernych osadów ściekowych;
- budowa grawitacyjnej sieci kanalizacji sanitarnej w nieskanalizowanych częściach Woli Uhruskiej i Bytnia z budową przykanalików dla przyłączenia ok. 80 gospodarstw domowych oraz budowa 1 przepompowni;
- poprowadzenie kanału tłoczego z Woli Uhruskiej do Uhruska umożliwiając odprowadzenie ścieków z Siedliszcza i Uhruska do oczyszczalni ścieków w Bytniu - budowa rurociągu tłoczego PE o średnicy DN 90 mm o długości ok. 2360 mb;
- budowa grawitacyjnej sieci kanalizacji sanitarnej w Uhrusku z budową przykanalików dla przyłączenia ok. 70 gospodarstw domowych oraz budowa 2 przepompowni ścieków z kanałem tłoczonym;
- budowa grawitacyjnej sieci kanalizacji sanitarnej w Siedliszczu z budową przykanalików dla przyłączenia ok. 60 gospodarstw domowych oraz budowa 2 przepompowni ścieków z kanałem tłoczonym;
- promocja projektu.

W ramach projektu powstały:

- 20,2 km kanalizacji sanitarnej,
- 5 przepompowni ścieków,
- zmodernizowano 1 oczyszczalnię ścieków
- zwiększono przepustowość oczyszczalni do 200m³/d.

Główną korzyścią, jaką osiągnięto dzięki realizacji projektu przeliczalną w prosty sposób na pieniądze jest spadek opłat za odprowadzanie ścieków. Podniosła się jakość życia mieszkańców oraz atrakcyjność turystyczna i gospodarcza obszaru oddziaływania projektu oraz spowolnienie tempa degradacji środowiska naturalnego zlewni rzeki Bug.

File downloaded from website Map of projects RPO

[Project webpage on Map of projects RPO](#)