

Budowa zbiornika małej retencji "Czajki" w gminie Kraśniczyn.

Agreement No	RPLU.06.01.00-06-006/10-00
Beneficiary	Gmina Kraśniczyn
The total value of the project	1 222 442,60 PLN
Subsidy from EU funds	771 492,71 PLN
Axis, action	VI. The environment and clean energy/6.1. Environmental protection and management/
Date of signature	06-05-2015
Area of project realisation	district krasnostawski/Kraśniczyn commune

W ramach projektu wybudowano zbiornik małej retencji Czajki w gminie Kraśniczyn o podstawowych danych technicznych: powierzchnia zbiornika ponad 21 ha; pojemność całkowita zbiornika 341800 m³. Powstała także zapora czołowa na cieku Milutka z budowlą upustową i przelewem o długość 138 m i szerokości 6 m. Realizacja projektu spowodowała: pokrycie deficytu wody na danym obszarze, poprawę bezpieczeństwa przeciwpowodziowego na powierzchni 22775,00 ha, możliwość nawodnienia użytków rolniczych wodą z warstwy użytecznej zbiornika (zmniejszenie strat przy klęskach żywiołowych), ograniczenie erozji powierzchniowej w dolinie cieku Milutka, poprawa krajobrazu Skierbieszowskiego Parku Krajobrazowego, dalszy rozwój bazy agroturystycznej na terenie gminy Kraśniczyn, poprawa mikroklimatu oraz rozwój flory i fauny wodnej, wzrost ruchu turystycznego. Po realizacji projektu objętość zretencjonowanej wody w ramach małej retencji wyniosła 341800 m³, ochroną przeciwpowodziową objętych zostało 411 osób zamieszkujących 2 miejscowości (Czajki i Stara Wieś). Realizacja projektu spowodowała utworzenie 1 nowego miejsca pracy. Głównym celem projektu była poprawa gospodarki wodnej gminy Kraśniczyn oraz zapobieganie powodziom, skutkom suszy i okresowym podtopieniom.

File downloaded from website Map of projects RPO

[Project webpage on Map of projects RPO](#)