

Budowa drogi gminnej nr 110272L w miejscowości Cieszyn

Agreement No	RPLU.05.02.00-06-014/09-00
Beneficiary	Gmina Grabowiec
The total value of the project	2 226 660,14 PLN
Subsidy from EU funds	1 113 330,07 PLN
Axis, action	V. Transport/5.2. The local transport system/
Date of signature	31-05-2012
Area of project realisation	district zamojski/Grabowiec commune

Realizacja projektu obejmowała wybudowanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego oraz wykonanie obustronnych poboczy, zjazdów na posesje i działki, umocnienie rowów przydrożnych, zmodernizowanie 2 skrzyżowań oraz budowa 1 i modernizacja 2 przepustów rurowych żelbetowych. Długość wybudowanej drogi wyniosła 2 390,50 m, szerokość 5 m, szerokość obustronnych poboczy 0,75 m. Realizacja projektu w znaczący sposób poprawiła bezpieczeństwo na drogach pozamiejskich dzięki wybudowanym utwardzonym dwustronnym poboczom i ustawieniu oznakowania pionowego. Rozwiązania techniczne przyjęte w projekcie polegały na: wzmocnieniu konstrukcji jezdni, odwodnieniu jezdni, ujednocnieniu spadków poprzecznych ulic do wielkości 2%. Wykonanie tych prac spowodowało zwiększenie nośności przebudowanej drogi do 100 kn/oś, dostosowanie drogi do kategorii ruchu KR-1, zmniejszenie kosztów eksploatacji pojazdów i negatywnego oddziaływania na środowisko, poprawę bezpieczeństwa ruchu kołowego, pieszego i rowerowego, zwiększenie płynności ruchu oraz poprawę estetyki dróg i otoczenia. Wzrosło natężenie ruchu do 66 pojazdów/h. Projekt przyczynił się do rozwoju społecznego i gospodarczego Gminy Grabowiec.

File downloaded from website [Map of projects RPO](#)

[Project webpage on Map of projects RPO](#)