

"Termomodernizacja budynku firmy Marek Okrasa"

Agreement No	RPLU.01.04.01-06-174/12-00
Beneficiary	Marek Okrasa / Marek Okrasa
The total value of the project	123 676,47 PLN
Subsidy from EU funds	59 454,51 PLN
Axis, action	I. Entrepreneurship and innovation/1.4. Investment subsidies for enterprises to adapt to the requirements of environmental protection and renewable energy sources/
Date of signature	04-09-2013
Area of project realisation	district bialski/Międzyrzec Podlaski - city commune

Przedmiotem projektu jest termomodernizacja budynku firmy Marek Okrasa, która realizowana była w Międzyrzeczu Podlaskim.

W ramach projektu zostały wykonane następujące prace termomodernizacyjne:

1. Ocieplenie stropodachu wełną mineralną o współczynniku $\lambda = 0,045$ i grubości 18 cm poprzez wykonanie stropu podwieszanego z płyt kartonowo-gipsowych.
2. Wymiana okien istniejących na drewniane zgodnie z zaleceniami Konserwatora Zabytków o współczynniku co najmniej $U = 1,6 \text{ W/m}^2\text{K}$
3. Ocieplenie skosu dachu na poddaszu wełną mineralną o współczynniku $\lambda = 0,045$ i grubości 19 cm. Izolację wykonano od spodu dachu, wypełniając przestrzeń pomiędzy krokwiami oraz zabezpieczono izolację płytami kartonowo-gipsowymi.

File downloaded from website Map of projects RPO

[Project webpage on Map of projects RPO](#)