Rozbudowa sieci drogowej łączącej drogę krajową Nr 82 z drogą wojewódzką Nr 829 w Łęcznej

Numer umowy	RPLU.05.02.00-06-164/08-00
Beneficjent	Gmina Łęczna
Wartość projektu	8 869 570,98 PLN
Dofinansowanie UE	2 986 329,55 PLN
Oś, działanie	V. Transport/5.2. Lokalny układ transportowy/
Data podpisania umowy	16-12-2014
Obszar realizacji projektu	powiat łęczyński/Łęczna

Przedmiotem projektu była przebudowa ulic miejskich: Nadwieprzańska, Leśna, Akacjowa i Wojska Polskiego w Łęcznej oraz budowa od ul. Wojska Polskiego do drogi krajowej nr 82. Drogi objęte przebudową charakteryzują się podobnymi parametrami technicznymi - mają tę samą szerokość (6m), prędkość projektowaną (50km/h), kategorię ruchu i nawierzchnię asfalto-betonową. Zakres robót obejmował wzmocnienie konstrukcji jezdni, modernizację stanowisk parkingowych przez wykonanie warstwy ścieralnej z kostki brukowej i wbudowanie krawężników, budowę nowych chodników z kostki brukowej za wyjątkiem ul. Leśnej i Nadwieprzańskiej (gdzie chodniki z uwagi na dobry stan pozostały bez zmian), budowę wjazdów indywidualnych i wjazdów do zespołów garażowych z kostki brukowej, modernizację nawierzchni istniejących skrzyżowań o nawierzchni bitumicznej. Dla potrzeb komunikacji autobusowej powstały 2 zatoki autobusowe dla ul. Nadwieprzańskiej i 1 dla ul. Leśnej.

Plik pobrany ze strony mapy projektów RPO

Strona projektu na mapie projektów RPO